

自然木撤去工暫定数量表 (生木)

6工区

番号	幹回(m)	高さ(m)	幹半径(m)	根部半径(m)	幹部・枝部体積(m3)	根部体積(m3)	総体積(m3)	総重量(t)	備考
No.1	2.600	20.000	0.414	0.000	3.588	0.000	3.588	3.409	枝落とし
No.2	2.700	20.000	0.430	0.000	3.871	0.000	3.871	3.677	枝落とし
No.22	2.450	19.600	0.390	0.780	9.361	1.490	10.851	10.308	伐採・伐根
No.23	1.200	9.600	0.191	0.382	1.100	0.175	1.275	1.211	伐採・伐根
No.26	2.750	22.000	0.438	0.000	4.418	0.000	4.418	4.197	伐採
No.27	1.750	14.000	0.279	0.000	1.141	0.000	1.141	1.084	伐採
No.28	1.200	9.600	0.191	0.000	0.367	0.000	0.367	0.349	伐採
合計					16.387	1.665	18.052	17.149	

枝落とし	幹回り	2.40m以上 ~ 2.70m未満	1	本	No.1
		2.70m以上 ~ 3.00m未満	1	本	No.2

伐採	幹回り	1.20m以上 ~ 1.50m未満	2	本	No.23 No.28
		1.50m以上 ~ 1.80m未満	1	本	No.27
		2.40m以上 ~ 2.70m未満	1	本	No.22
		2.70m以上 ~ 3.00m未満	1	本	No.26

伐根	幹回り	1.20m以上 ~ 1.50m未満	1	本	No.23
		2.40m以上 ~ 2.70m未満	1	本	No.22

運搬車	積載重量 (t)	運搬回数 (回)	運搬重量 (t)	備考
クレーン装置付4t級2.9 t 吊	2.95	6	17.70	
クレーン装置付2t級2 t 吊	2.00	0	0.00	
合計			17.70	> 17.149