

令和4年度 工事設計書

工事名 鎗巻川護岸整備工事

工事箇所 小郡市 立石 地内

工事概要
1工区 工事延長 L=24.0m
 ブロック積工 A=67m²
2工区 工事延長 L=11.8m
 ブロック積工 A=33m²
3工区 工事延長 L=16.0m
 ブロック積工 A=52m²

小 郡 市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
河川工事02	1	式				
土工	1	式			A 1号	
ブロック積工	1	式			A 2号	
仮設工	1	式			A 3号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				

鎗巻川護岸整備工事

【 第 1 号 A代価表 】

土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	117	m3			P 1 号	
床掘り 土砂 標準 土留無し 障害無し	119	m3			P 2 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 5.5km以下 DID区間無 夕俣損耗費(良好)含む	152	m3			P 3 号	
建設発生土処分	152	m3				
埋戻し (流用土) 最大埋戻幅1m以上4m未満	84	m3			P 4 号	
計						

鎗巻川護岸整備工事

【 第 2 号 A代価表 】

ブロック積工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満 昼間 時間制約無 練積 裏込コンクリート無	153	m2			施 1 号	
裏込砕石 再生クワツヤラン40~0	74	m3			P 5 号	
現場打基礎コンクリート 18-8-40高炉W/C60%以下 基礎砕石有 一般・特殊養生(練炭)	4	m3			P 6 号	
天端コンクリート 18-8-40高炉W/C60%以下 一般養生	5	m3			P 7 号	
計						

鎗巻川護岸整備工事

【 第 3 号 A代価表 】

仮設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設道路	1	式			B 1 号	
掛樋工	1	式			B 2 号	
大型土のう工	1	式			B 3 号	
締切排水工	1	式			B 4 号	
計						