

令和5年度
工 事 設 計 書

工 事 名 下町・西福童16号線(4期事業)道路改良工事(3工区)

工 事 箇 所 小郡市 小郡 地内

工 事 概 要

工事延長 L=118.9m

排水工

函渠型側溝 L=79.3m 自由勾配側溝 L=60.7m

舗装工

【本線車道部】 表層A=1410m² 基層、上下層路盤A=1250m² 路床V=486m³

【本線歩道部】 表層、路盤、フィルター層A=865m²

交通信号機工 設置工、撤去工N=1式

小 郡 市

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

総括表						
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事02	1	式				
合計						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事02	1	式				
土工	1	式			A 1 号	
舗装工	1	式			A 2 号	
排水工	1	式			A 3 号	
路側工	1	式			A 4 号	
区画線工	1	式			A 5 号	
付帯工	1	式			A 6 号	
交通信号機工	1	式			A 7 号	
撤去工	1	式			A 8 号	
安全費	1	式			A 9 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
貨物自動車による運搬(1車1回) 往復 片道運搬距離10km 路面切削機	1	台			施 70 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 1 号 A代価表 】						
土工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 小規模 土砂 標準	975	m3			P 1 号	
床掘り 土砂 小規模	96	m3			P 2 号	
埋戻し 小規模 土砂	57	m3			P 3 号	
路床盛土【昼間工事】 2.5m未満	116	m3			P 4 号	
基面整正	86	m2			P 5 号	
土砂等運搬【昼間工事】 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 4.5km以下 DID区間有 作業損耗費(良好)含む	878	m3			P 6 号	
残土処分費	878	m3				
計						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 2 号 A代価表 】 舗装工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本線車道舗装工	1	式			B 1 号	
本線歩道舗装工【昼間工事】	1	式			B 2 号	
国道舗装工	1	式			B 3 号	
取付道路舗装工【昼間工事】	1	式			B 4 号	
計						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 3 号 A代価表 】 排水工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
函渠型側溝	1	式			B 5 号	
自由勾配側溝	1	式			B 6 号	
管渠工	1	式			B 7 号	
横断暗渠	1	式			B 8 号	
集水枳	1	式			B 9 号	
計						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 4 号 A代価表 】 路側工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック【昼間工事】 標準部	28	m			単 1 号	
歩車道境界ブロック 標準部	65	m			単 2 号	
歩車道境界ブロック【昼間工事】 切下げ部	6	箇所			単 3 号	
歩車道境界ブロック 切下部	9	箇所			単 4 号	
歩車道境界ブロック 歩行者乗入部	9	m			単 5 号	
歩車道境界ブロック【昼間工事】 車両乗入部	18	m			単 6 号	
歩車道境界ブロック 車両乗入部	12	m			単 7 号	
地先境界ブロック【昼間工事】 120×120	130	m			単 8 号	
計						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 5 号 A代価表 】 区画線工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
視覚障がい者誘導標示【昼間工事】	1	式			B 10 号	
区画線設置工	1	式			B 11 号	
仮区画線工	1	式			B 12 号	
区画線消去工	1	式			B 13 号	
計						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 6 号 A代価表 】 付帯工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識) 施工規模5基以上 時間制約無 夜間作業有	2	基			施 1 号		
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識) 施工規模5基以上【昼間工事】 時間制約無 夜間作業無	5	基			施 2 号		
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識) 施工規模5基以上 時間制約無 夜間作業有	2	基			施 3 号		
標識板設置【昼間工事】 (警戒・規制・指示・路線番号標識) 施工規模5基以上 時間制約無 夜間作業無	5	基			施 4 号		
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式(基礎含む) 施工規模3～4基 時間制約無 夜間作業有	2	基			施 5 号		
標識柱・基礎撤去(路側式)【昼間工事】 単柱式(基礎含む) 施工規模3～4基 時間制約無 夜間作業無	1	基			施 6 号		
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱 静電粉体φ60.5 規模3～4基 白色 曲げ支柱加算無 時間制約無 夜間作業有	2	基			施 7 号		
標識柱・基礎設置(路側式)【昼間工事】 単柱 静電粉体φ60.5 規模3～4基 白色 曲げ支柱加算無 時間制約無 夜間作業無	1	基			施 8 号		
標識板設置(案内標識(路線番号除く)) 移設 2.0m2未満【昼間工事】 施工規模10m2未満 時間制約無 夜間作業無	1	m2			施 9 号		
蓋据付工(受枠とも) 調整コンクリートブロック使用無 無収縮モルタル 12.5kg	3	箇所			施 10 号		
	3	袋					
計							

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 7 号 A代価表 】 交通信号機工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通信号機設置工【昼間工事】	1	式			B 14 号	
交通信号機撤去工	1	式			B 15 号	
計						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 8 号 A代価表 】						
撤去工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	100	m			P 7 号	
舗装版切断汚泥 運搬費 夜間 運搬距離 5～10km	1	m3				
舗装版切断汚泥 処分費	1	m3				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1,350	m2			P 8 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 3.5km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	124	m3			P 9 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	124	m3				
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 夜間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	2	m3			施 11 号	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 5.7km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	2	m3			P 10 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(有筋) (積算単価)久留米県土管内	2	m3				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 夜間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	65	m3			施 12 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 5.7km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	65	m3			P 11 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)久留米県土管内	65	m3				

【 第 8 号 A代価表 】（ 続 き ） 撤去工1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	171	m2			P 12 号	
殻運搬(路面切削) D1D区間有 運搬距離3.5km以下 々々損耗費(良好)含む	8	m3			P 13 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(切削) (積算単価)久留米県土管内	8	m3				
計						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 9 号 A代価表 】							1 式 当り
安全費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通誘導警備員A		人					
交通誘導警備員B		人					
交通誘導警備員B		人					
計							

【 第 1 号 B代価表 】 本線車道舗装工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) 平均幅員3.0m超 タックコート	1,410	m2			P 14 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	1,250	m2			P 15 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-25	1,250	m2			P 16 号	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クマツタラシ RC-40	1,250	m3			P 17 号	
Fe石灰処理土	486	m3			単 9 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 2 号 B代価表 】 本線歩道舗装工【昼間工事】 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
透水性アスファルト舗装 平均幅員2.4m以上 1層当り仕上厚40mm	726	m2			P 18 号	
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生クラッシャー RC40	726	m2			P 19 号	
フィルター層 60mm以上80mm未満	726	m2			P 20 号	
透水性アスファルト舗装 平均幅員2.4m以上 1層当り仕上厚40mm	139	m2			P 18 号	
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クラッシャー RC40	139	m2			P 21 号	
フィルター層 60mm以上80mm未満	139	m2			P 20 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 3 号 B代価表 】 国道舗装工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) 平均幅員3.0m超 タックコート	171	m2			P 14 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 4 号 B代価表 】 取付道路舗装工【昼間工事】 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アス(13) 平均幅員3.0m超 プラ임コート 締固密度2.35	36	m2			P 22 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-25	36	m2			P 23 号	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40	36	m2			P 24 号	
計						
単位当たり						

【 第 5 号 B代価表 】 函渠型側溝 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
函渠型側溝 標準型	41	m			単 10 号	
函渠型側溝 集水用	4	m			単 11 号	
函渠型側溝 砂溜用	2	m			単 12 号	
函渠型側溝 歩行者乗入型	28	m			単 13 号	
函渠型側溝 横断すり付け	2	m			単 14 号	
函渠型側溝 歩道すりつけ	2	m			単 15 号	
計						
単位当たり						

【 第 6 号 B代価表 】 自由勾配側溝 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自由勾配側溝(タイプ 型) 400 × 700	6	m			単 16 号	
自由勾配側溝(タイプ 型) 400 × 800	44	m			単 17 号	
自由勾配側溝(タイプ 型) 300 × 500	10	m			単 18 号	
計						
単位当たり						

【 第 7 号 B代価表 】 管渠工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管渠【昼間工事】 VU φ 125	1	式			単 19 号	
管渠【昼間工事】 VU φ 150	1	式			単 20 号	
塩ビ管【昼間工事】 VU φ 200	1	式			単 21 号	
塩ビ管 VU φ 300	1	式			単 22 号	
塩ビ管 VU φ 350	1	式			単 23 号	
塩ビ管【昼間工事】 VP φ 200	1	式			単 24 号	
計						
単位当たり						

【 第 8 号 B代価表 】 横断暗渠 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
横断暗渠 300 × 300	9	m			単 25 号	
横断暗渠 400 × 400	9	m			単 26 号	
計						
単位当たり						

【 第 9 号 B代価表 】 集水桧1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
11号集水桧 500×500×1100	1	箇所			単 27 号	
12号集水桧 500×500×600	1	箇所			単 28 号	
13号集水桧 500×500×550	1	箇所			単 29 号	
溜桧【昼間工事】 300×300	2	基			単 30 号	
溜桧【昼間工事】 300×300	1	基			単 31 号	
溜桧【昼間工事】 300×300 補助桧含む	1	基			単 32 号	
溜桧【昼間工事】 300×300 補助桧含む	1	基			単 33 号	
計						
単位当たり						

【 第 10 号 B代価表 】 視覚障がい者誘導標示【昼間工事】 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
視覚障がい者誘導標示(設置面：開粒度) タイルと接着剤が一体化する溶融接着方式	343	m				
視覚障害者誘導標示(設置面：開粒度) タイルと接着剤が一体化する溶融接着方式 中等乗入部	48	m				
視覚障がい者誘導標示(設置面：密粒度) タイルと接着剤が一体化する溶融接着方式 特殊乗入部	6	m				
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 11 号 B代価表 】 区画線設置工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	620	m			施 13 号	
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	17	m			施 14 号	
区画線設置 溶融式手動 破線 30cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	14	m			施 15 号	
区画線設置 溶融式手動 破線 45cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	4	m			施 16 号	
区画線設置 溶融式手動 せづら 15cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	35	m			施 17 号	
区画線設置 溶融式手動 せづら 45cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	140	m			施 18 号	
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無	120	m			施 19 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 12 号 B代価表 】 仮区画線工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm 白 夜間 時間制約無 計	69	m			施 18 号	
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 13 号 B代価表 】 区画線消去工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線消去 削取り式 夜間 時間制約無 計	170	m			施 20 号	
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 14 号 B代価表 】 交通信号機設置工【昼間工事】 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通信号装置据付 車両灯器 両面用 新設	1	台			施 21 号	
交通信号装置据付 車両灯器 片面用 新設 2台目以降	3	台			施 22 号	
矢印灯器（本体） φ300（LED） 新設 2台目以降	4	台			施 23 号	
【再使用】車両灯器用アーム L=3.0m 新設	1	本			施 24 号	
【再使用】車両灯器アーム振止金具 新設	1	本			施 25 号	
角度調整金具（片面）照明共架	3	組				
角度調整金具	1	組				
【再使用】車両灯器用取付バンド 新設	1	本			施 26 号	
【再使用】交通信号装置据付 歩行者灯器 新設 2台目以降	2	台			施 27 号	
歩行者灯器 吊下式(LED)	2	基			単 34 号	
歩行者灯器用アーム L=0.5m	1	箇所			単 35 号	
【再使用】歩行者灯器用アーム L=0.5m 新設	1	本			施 28 号	

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 14 号 B代価表 】 （ 続 き ） 交通信号機設置工【昼間工事】 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩行者用取付バンド	2	個				
鋼管柱 6吋*9m	2	本			単 36 号	
接続箱（柱上用）B型差込 12P	5	個				
ケーブル(灯器線) SVV1.25-6C	6	m			単 37 号	
ケーブル（灯器線） SVV1.25-4C	52	m			単 38 号	
ケーブル（灯器線） SVV1.25-2C	4	m			単 39 号	
ケーブル管内配線 SVV1.25-8C	20	m			単 40 号	
ケーブル（架空線） SVV-SS1.25-12C	44	m				
ケーブル（架空線） SVV-SS1.25-8C	20	m				
ケーブル（架空線） SVV-SS1.25-4C	17	m				
ケーブル（架空線） SVV-SS1.25-2C	20	m				
支線バンド(4方出) 大 KBF-22	1	個				

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 14 号 B代価表 】 （ 続 き ） 交通信号機設置工【昼間工事】 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
支線バンド(2方出) 中 CABD-16	2	個				
支線バンド(2方出) 小 CABD-14	7	個				
巻付ケリップ シンプル 玉碍子用 22mm2	5	個				
共架筒(標示筒)	1	個				
鋼管柱基礎 根巻きコンクリート 600*600	2	箇所			単 41 号	
交通信号装置調整 車両灯器 両面用	1	台			施 29 号	
交通信号装置調整 車両灯器 片面用	3	台			施 30 号	
交通信号装置調整 歩行者灯器	3	台			施 31 号	
通信・制御ケーブル配線 20mm以下 新設 自己支持型	2	径間			施 32 号	
通信・制御ケーブル配線 15mm以下 新設 自己支持型	2	径間			施 33 号	
通信・制御ケーブル配線 10mm以下 新設 自己支持型	1	径間			施 34 号	
制御ケーブル(端子接続) 15C以下 2.0～5.5mm2 柱上取付 ジョイントボックス取付あり	3	箇所			施 35 号	

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 14 号 B代価表 】 交通信号機設置工【昼間工事】						
(続 き)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
制御ケーブル(端子接続) 15C以下 2.0～5.5mm2 柱上取付 ジョイントボックス取付なし	2	箇所			施 36 号	
制御ケーブル(端子接続) 10C以下 2.0～5.5mm2 柱上取付 ジョイントボックス取付なし	2	箇所			施 37 号	
制御ケーブル(端子接続) 5C以下 2.0～5.5mm2 柱上取付 ジョイントボックス取付あり	2	箇所			施 38 号	
制御ケーブル(端子接続) 5C以下 2.0～5.5mm2 柱上取付 ジョイントボックス取付なし	12	箇所			施 39 号	
制御ケーブル(端子接続) 10C以下 2.0～5.5mm2 標準 ジョイントボックス取付あり	2	箇所			施 40 号	
制御ケーブル(端子接続) 5C以下 2.0～5.5mm2 標準 ジョイントボックス取付なし	9	箇所			施 41 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 15 号 B代価表 】							1 式 当り
交通信号機撤去工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通信号装置据付 車両灯器 片面用 撤去(再使用) 2台目以降	4	台			施 42 号		
矢印灯器 (本体) 撤去(再使用) 2台目以降	4	台			施 43 号		
車両灯器用アーム L=2.0m 撤去(不使用)	1	本			施 44 号		
【再使用】車両灯器用アーム L=3.0m 撤去(再使用)	1	本			施 45 号		
車両灯器用アーム L=3.0m 撤去(不使用)	1	本			施 46 号		
車両灯器用アーム L=4.5m 撤去(不使用)	1	本			施 47 号		
【再使用】車両灯器アーム振止金具 撤去(再使用)	1	本			施 48 号		
車両灯器アーム振止金具 撤去(不使用)	3	本			施 49 号		
【再使用】車両灯器用取付バンド 撤去(再使用)	1	本			施 50 号		
車両灯器用取付バンド 撤去(不使用)	2	本			施 51 号		
【再使用】交通信号装置据付 歩行者灯器 撤去(再使用) 2台目以降	3	台			施 52 号		
交通信号装置据付 歩行者灯器 撤去(不使用)	1	台			施 53 号		

【 第 15 号 B代価表 】

（ 続 き ）

交通信号機撤去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【再使用】歩行者灯器用アーム L=0.5m 撤去(再使用)	2	本			施 54 号	
歩行者灯器用アーム L=0.5m 撤去(不使用)	1	本			施 55 号	
歩行者灯器用アーム L=1.0m 撤去(不使用)	1	本			施 56 号	
歩行者用取付バンド 撤去(不使用)	4	本			施 57 号	
鋼管柱撤去 7吋*9m 撤去(不使用)	2	本			施 58 号	
コンクリート柱撤去 9m以下 撤去(不使用)	1	本			施 59 号	
通信・制御ケーブル配線 20mm以下 撤去(不使用) 自己支持型	1	径間			施 60 号	
通信・制御ケーブル配線 20mm以下 撤去(不使用) 自己支持型	2	径間			施 60 号	
通信・制御ケーブル配線 10mm以下 撤去(不使用) 自己支持型	1	径間			施 61 号	
硬質ビニル管敷設(露出) 露出 36mm以下 撤去(不使用) サドル留め	3	m			施 62 号	
制御ケーブル(端子接続) 20C以下 2.0～5.5mm ² 柱上取付 ジョイントボックス取付あり	1	箇所			施 63 号	
制御ケーブル(端子接続) 15C以下 2.0～5.5mm ² 柱上取付 ジョイントボックス取付あり	1	箇所			施 64 号	

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 15 号 B代価表 】 （ 続 き ） 交通信号機撤去工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
制御ケーブル(端子接続) 15C以下 2.0～5.5mm2 柱上取付 ジョイントボックス取付なし	1	箇所			施 65 号	
制御ケーブル(端子接続) 10C以下 2.0～5.5mm2 柱上取付 ジョイントボックス取付あり	1	箇所			施 66 号	
制御ケーブル(端子接続) 10C以下 2.0～5.5mm2 柱上取付 ジョイントボックス取付なし	1	箇所			施 67 号	
制御ケーブル(端子接続) 5C以下 2.0～5.5mm2 柱上取付 ジョイントボックス取付なし	10	箇所			施 68 号	
制御ケーブル(端子接続) 5C以下 2.0～5.5mm2 標準 ジョイントボックス取付なし	10	箇所			施 69 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 1 号 単価表 】						
歩車道境界ブロック【昼間工事】 標準部					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッパン RC-40 18-8-40高炉60%	10	m			P 25 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 2 号 単価表 】						
歩車道境界ブロック 標準部					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッパン RC-40 18-8-40高炉60% 夜	10	m			P 26 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 3 号 単価表 】						
歩車道境界ブロック【昼間工事】 切下げ部						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッパン RC-40 18-8-40高炉60%	0.6	m			P 27 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 4 号 単価表 】						
歩車道境界ブロック 切下部					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッパン RC-40 18-8-40高炉60% 夜	0.6	m			P 28 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 5 号 単価表 】						
歩車道境界ブロック 歩行者乗入部						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッパン RC-40 18-8-40高炉60% 夜	10	m			P 29 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 6 号 単価表 】						
歩車道境界ブロック【昼間工事】 車両乗入部					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッパン RC-40 18-8-40高炉60%	10	m			P 30 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 7 号 単価表 】						
歩車道境界ブロック 車両乗入部					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッパン RC-40 18-8-40高炉60% 夜	10	m			P 29 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 8 号 単価表 】						
地先境界ブロック【昼間工事】 120×120					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
地先境界ブロック 設置 養生工有 A種(120×120×600) 再生クラッパン RC-40 18-8-40高炉60%	10	m			P 31 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 9 号 単価表 】 Fe石灰処理土1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路床盛土 2.5m未満	1	m3			P 32 号	
Fe石灰混合物 設計CBR100%	1.41	m3				
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 10 号 単価表 】 函渠型側溝 標準型1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 基礎碎石有り	1	m			P 33 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 11 号 単価表 】 函渠型側溝 集水用1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 基礎碎石有り	1	m			P 34 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 12 号 単価表 】 函渠型側溝 砂溜用1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 基礎碎石有り	1	m			P 35 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 13 号 単価表 】						
函渠型側溝 歩行者乗入型						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 基礎碎石有り	1	m			P 36 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 14 号 単価表 】						
函渠型側溝 横断すり付け						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 基礎碎石有り	1	m			P 37 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 15 号 単価表 】						
函渠型側溝 歩道すりつけ						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 基礎碎石有り	1	m			P 38 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 16 号 単価表 】						
自由勾配側溝(タイプ 型) 400×700					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 夜間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			施 71 号	
蓋版据付け 自由勾配 普通型400用L=500 夜間 時間制約無	9	枚			施 72 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 夜間 時間制約無	1	枚			施 73 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 17 号 単価表 】						
自由勾配側溝(タイプ 型) 400×800					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 夜間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			施 74 号	
蓋版据付け 自由勾配 普通型400用L=500 夜間 時間制約無	9	枚			施 72 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 夜間 時間制約無	1	枚			施 73 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 18 号 単価表 】						
自由勾配側溝(タイプ 型) 300×500					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 夜間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			施 75 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 夜間 時間制約無	10	枚			施 76 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 19 号 単価表 】 管渠【昼間工事】 VU φ 125 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm	7	m			P 39 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 20 号 単価表 】 管渠【昼間工事】 VUφ150 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm	10	m			P 40 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 21 号 単価表 】 塩ビ管【昼間工事】 VUφ200 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠排水管 据付 直管 200～400mm	3	m			P 41 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 22 号 単価表 】 塩ビ管 VUφ300 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠排水管 据付 直管 200～400mm	2	m			P 42 号	
塩ビ管 VU300	2	m				
エルボ45° VU300	2	個				
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 23 号 単価表 】 塩ビ管 VUφ350 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠排水管 据付 直管 200～400mm	4	m			P 43 号	
塩ビ管 VU350	4	m				
エルボ45° VU350	2	個				
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 24 号 単価表 】 塩ビ管【昼間工事】 VP φ 200 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠排水管 据付 直管 200 ~ 400mm	3	m			P 44 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 25 号 単価表 】						
横断暗渠 300×300				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
横断暗渠 管径300mm	10	m			P 45 号	
基礎コンクリート 18-8-40高炉W/C60% 夜間 一般養生	0 5	m3			P 46 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 47 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 26 号 単価表 】						
横断暗渠 400 × 400						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
横断暗渠 管径400mm	10	m			P 48 号	
基礎コンクリート 18-8-40高炉W/C60% 夜間 一般養生	0 6	m3			P 49 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 47 号	
計						
単位当たり						

【 第 27 号 単価表 】						
11号集水桝 500 × 500 × 1100					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 0.58m3を超え0.61m3以下 18-8-40高炉60% 夜 一般・特殊養生(練炭)	1	箇所			P 50 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 夜間 時間制約無	1	枚			施 77 号	
ステップ	2	個				
計						
単位当たり						

【 第 28 号 単価表 】						
12号集水桝 500 × 500 × 600					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ハッチ付打設 0.26m3を超え0.28m3以下 18-8-40高炉60% 夜 一般・特殊養生(練炭)	1	箇所			P 51 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 夜間 時間制約無	1	枚			施 77 号	
計						
単位当たり						

【 第 29 号 単価表 】						
13号集水桝 500 × 500 × 550					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ハ ッ 桝打設 0.24m3を超え0.26m3以下 18-8-40高炉60% 夜 一般・特殊養生(練炭)	1	箇所			P 52 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 夜間 時間制約無	1	枚			施 78 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 30 号 単価表 】						
溜桷【昼間工事】 300×300					1 基 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト集水桷 据付 50kg以上80kg以下 基礎碎石有り	1	基			P 53 号	
プレキャスト集水桷(材料費)	1	基			施 79 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 31 号 単価表 】						
溜桧【昼間工事】 300×300					1 基 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト集水桧 据付 50kg以上80kg以下 基礎碎石有り	1	基			P 53 号	
プレキャスト集水桧(材料費)	1	基			施 79 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			施 80 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 32 号 単価表 】						
溜桷【昼間工事】 300×300 補助桷含む					1 基 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト集水桷 据付 50kg以上80kg以下 基礎碎石有り	1	基			P 53 号	
プレキャスト集水桷(材料費)	1	基			施 81 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 33 号 単価表 】						
溜桧【昼間工事】 300×300 補助桧含む						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト集水桧 据付 50kg以上80kg以下 基礎碎石有り	1	基			P 53 号	
プレキャスト集水桧(材料費)	1	基			施 81 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			施 80 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 34 号 単価表 】						
歩行者灯器 吊下式(LED)						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通信号装置据付 歩行者灯器 新設 2台目以降	1	台			施 82 号	
歩行者灯器(吊下式) LED	1	基				
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 35 号 単価表 】						
歩行者灯器用アーム L=0.5m					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩行者灯器用アーム L=0.5m 新設	1	本			施 83 号	
歩行者灯器用アーム L=0.5m	1	組				
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 36 号 単価表 】						
鋼管柱 6吋*9m						
1 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管柱建柱 10m以下 新設	1	本			施 84 号	
鋼管柱 6吋*9m	1	本				
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 37 号 単価表 】						
ケーブル(灯器線) SVV1.25-6C					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設	1	m			施 85 号	
ケーブル（灯器線） SVV1.25-6C	1	m				
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 38 号 単価表 】						
ケーブル（灯器線） SVV1.25-4C					1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設	1	m			施 85 号	
ケーブル（灯器線） SVV1.25-4C	1	m				
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 39 号 単価表 】						
ケーブル（灯器線） SVV1.25-2C					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ケーブル及び電線配線 管内配線 10mm以下 新設	1	m			施 86 号	
ケーブル（灯器線） SVV1.25-2C	1	m				
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 40 号 単価表 】						
ケーブル管内配線 SVV1.25-8C					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設	1	m			施 85 号	
ケーブル SVV1.25-8C	1	m				
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（4期事業）道路改良工事（3工区）

【 第 41 号 単価表 】						
鋼管柱基礎 根巻きコンクリート 600*600						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	0.6	m3			P 54 号	
埋戻し 小規模 土砂	0.3	m3			P 55 号	
コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-40高炉W/C60% 一般養生	0.2	m3			P 56 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1.4	m2			P 57 号	
計						
単位当たり						