

令和 6 年 度 工 事 設 計 書

工 事 名 山添堤土砂撤去工事（その 2）

工 事 箇 所 小郡市 寺福童 地内

工 事 概 要
工事延長 L=125.2m
地盤改良工 A=3,088m²
掘削 V=1,740m³

小 郡 市

山添堤土砂撤去工事（その2）

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
その他土木工事(2)01	1	式				
土工	1	式			明 1 号	
撤去工	1	式			明 2 号	
仮設工	1	式			明 3 号	
安全費	1	式			明 4 号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費(積上げ)	1	式				
準備費	1	式				
人力刈払(草刈機) 草類	0.007	ha			施 8 号	
役務費	1	式				
土地借上料 借上2ヶ月 宅地見込地・農地と同等 借上面積589m2	1	式			施 9 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技術管理費	1	式				
環境庁告示第46号溶出試験 六価クロム(直接人件費、直接経費、諸経費含)	1	検体				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

山添堤土砂撤去工事（その2）

【 第 1 号 明細書 】						
土工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
地盤改良工 安定処理	3,088	m2			施 1 号	
セメント系固化材 一般軟弱土用フルン	88	t				
バックホウ(超ロングアーム仕様)掘削積込	1,740	m3			施 2 号	
土砂等運搬 標準バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 9.0km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1,740	m3			P 1 号	
残土処分 第4種建設発生土(草混じり土砂)	1,740	m3				
仮設道路基礎	1	式			A 1 号	
計						

山添堤土砂撤去工事（その2）

【 第 2号 明細書 】

撤去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設道路盛土	1	式			A 2号	
計						

山添堤土砂撤去工事（その2）

【 第 3 号 明細書 】

仮設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
締切排水	1	式			施 3 号	
支柱削孔 削孔径 150mm以下	5	本			施 4 号	
防護柵(ガードレール)設置工(手間のみ) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無 規模21m未満 時間制約無 夜間作業無	12	m			施 5 号	
路側用支柱 C-2B	5	本				
計						

山添堤土砂撤去工事（その2）

【 第 4 号 明細書 】

安全費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B		人				
計						

山添堤土砂撤去工事（その2）

【 第 1 号 A代価表 】

仮設道路基礎

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	871	m3			P 2 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 8.5km以下 DID区間有 夕作損耗費(良好)含む	871	m3			P 3 号	
残土処分 第4種建設発生土(草混じり土砂)	871	m3				
計						

山添堤土砂撤去工事（その2）

【 第 2 号 A代価表 】

仮設道路盛土

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	1,150	m3			P 2 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 6.0km以下 DID区間有 夕作損耗費(良好)含む 建設発生土処分	1,150	m3			P 4 号	
計	1,150	m3				