

令和6年度 工事設計書

工事名 小郡・新町3234号線道路拡幅工事

工事箇所 小郡市 新町 地内

工事概要
工事延長 L=42.5m
自由勾配側溝(1000×1000) L=40.9m
集水桝 N=1箇所

小 郡 市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事01	1	式				
土工	1	式			A 1号	
排水工	1	式			A 2号	
舗装工	1	式			A 3号	
雑工	1	式			A 4号	
安全費	1	式			A 5号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
事業損失防止施設費	1	式				
事前家屋調査 外部調査 1面	2	棟				
事前家屋調査 外部調査 2面	1	棟				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

小郡・新町3234号線道路拡幅工事

【 第 1 号 A代価表 】

土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留無し 障害無し	91	m3			P 1 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 5.5km以下 DID区間有 夕作損耗費(良好)含む	91	m3			P 2 号	
建設発生土処分	91	m3				
埋戻し 改良土	42	m3			B 1 号	
埋戻し 砂	4	m3			B 2 号	
計						

小郡・新町3234号線道路拡幅工事

【 第 3 号 B代価表 】

自由勾配側溝 1000×1000

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	10	m			施 2 号	
蓋版据付け コンクリート蓋 1000用 昼間 時間制約無	9	枚			施 3 号	
蓋版据付け レジン蓋 1000用 昼間 時間制約無	1	枚			施 4 号	
計						
単位当たり						

小郡・新町3234号線道路拡幅工事

【 第 5 号 B代価表 】

仮復旧

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クワツヤソ RC-40	51	m2			P 6 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚110mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-25	54	m2			P 7 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生粗粒度アスコン(20) 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35	54	m2			P 8 号	
計						
単位当たり						

小郡・新町3234号線道路拡幅工事

【 第 7 号 B代価表 】						
側溝布設時						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	45	m			P 11 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策必要	62	m2			P 12 号	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策必要	4	m3			施 6 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策必要	12	m3			施 7 号	
舗装版切断汚泥 運搬費 昼間 運搬距離 5～10km	1	m3				
舗装版切断汚泥 処分費	1	m3				
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 4.0km以下 DID区間有 夕作損耗費(良好)含む	2	m3			P 13 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	2	m3				
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 3.3km以下 DID区間有 夕作損耗費(良好)含む	4	m3			P 14 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(有筋) (積算単価)久留米県土管内	4	m3				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 3.3km以下 DID区間有 夕作損耗費(良好)含む	12	m3			P 15 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)久留米県土管内	12	m3				

【 第 7 号 B代価表 】

(続 き)

側溝布設時

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 土中建込ビーム式 支柱間隔3m	21	m			施 8 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40高炉W/C60% 一般養生	1	m3			P 16 号	
計						
単位当たり						

小郡・新町3234号線道路拡幅工事

【 第 8 号 B代価表 】

本復旧時

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	6	m			P 11 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策必要	119	m2			P 12 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要 4.0km以下 DID区間有 夕仲損耗費(良好)含む	4	m3			P 13 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	4	m3				
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 計	6	m			施 9 号	
単位当たり						