

令和 6 年 度 工 事 設 計 書

工 事 名 内畑堤土砂撤去工事

工 事 箇 所 小郡市 寺福童 地内

工 事 概 要
工事延長 L=97.0m
地盤改良工 A=2,318m²
掘削 V=623m³

小 郡 市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
その他土木工事(2)02	1	式				
土工	1	式			明 1 号	
仮設工	1	式			明 2 号	
安全費	1	式			明 3 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
準備費	1	式				
人力刈払(草刈機) 草類	0.2	ha			施 7 号	
技術管理費	1	式				
環境庁告示第46号溶出試験 六価クロム(直接人件費、直接経費、諸経費含)	1	検体				
共通仮設費(率化)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				

内畑堤土砂撤去工事

【 第 1 号 明細書 】

土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
地盤改良工 安定処理	2,318	m2			施 1 号	
セメント系固化材 一般軟弱土用ルン	32	t				
バックホウ(超ロングアーム仕様)掘削積込	623	m3			施 2 号	
土砂等運搬 標準バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 9.0km以下 DID区間有 雑損耗費(良好)含む	623	m3			P 1 号	
浚渫土投棄料(4種草混じり)	623	m3				
計						

