

令和 7 年 度
工 事 設 計 書

工 事 名 干潟地内污水枝線 8 工区築造工事

工 事 箇 所 小郡市 干潟 地内

工 事 概 要

推進工（小口径推進 低耐荷力圧入二工程推進工法 管径200mm） L=33.0m

開削工（管径200mm） L=565.8m

1 号人孔（組立式） N=12箇所

小口径人孔 N=14箇所

取付管工 N=24箇所

付帯工 N=1式

小 郡 市

干潟地内汚水枝線 8 工区築造工事

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
下水道工事（ 2 ） 単独	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下水道工事（ 2 ） 単独	1	式				
管きょ工 小口径推進、管径 φ 200	1	式			A 1 号	
立坑工	1	式			A 2 号	
管きょ工 管径200mm	1	式			A 3 号	
マンホール工	1	式			A 4 号	
取付管工	1	式			A 5 号	
付帯工	1	式			A 6 号	
安全費	1	式			A 7 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離16.9km 割増なし 覆工板・仮設ケーシング	4.8	t			施 94 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	4.8	t			施 95 号	
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離16.9km 割増なし アルミ矢板	3.7	t			施 96 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	3.7	t			施 95 号	
事業損失防止施設費	1	式				
事前家屋調査 外部調査 1面	5	棟				
事前家屋調査 外部調査 2面	1	棟				
事前家屋調査 家屋外部・外構調査 1面	6	棟				
事前家屋調査 家屋外部・外構調査 2面	4	棟				
役務費	1	式				
土地借上料 借上3ヶ月 宅地見込地・農地と同等 借上面積100m ²	1	式			施 97 号	
共通仮設費(率化)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				

干潟地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 1 号 A代価表 】

管きょ工 小口径推進、管径φ200

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
低耐荷力管推進工（圧入式）	1	式				
塩ビ推進用管 スリッパ継手付直管 標準管・先頭管・最終管 φ200*800	40	本				
推進管用継手 VP200用	4	個				
誘導管推進工 呼び径200mm 推進延長25m	25	m			施 1 号	
誘導管推進工 呼び径200mm 推進延長4.25m	4.25	m			施 2 号	
硬質塩化ビニル管推進工 呼び径200mm 推進延長25m	25	m			施 3 号	
硬質塩化ビニル管推進工 呼び径200mm 推進延長4.25m	4.25	m			施 4 号	
スクリューコンバート類撤去工（低耐荷力圧入二工程）	29.25	m			施 5 号	
発生土処理	1	式			施 6 号	
立坑内管布設工	1	式				
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200mm 施工規模20m以上 時間制約無 夜間作業無	1.9	m			施 7 号	
仮設備工	1	式				

干潟地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 1 号 A代価表 】

(続 き)

管きょ工 小口径推進、管径φ200

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
坑口工(低耐荷力圧入工工程) 呼び径200mm	4	箇所			施 8 号	
鏡切り工(低耐荷力圧入工工程) 呼び径200mm 小型立坑(鋼製ケーシング)	9	箇所			施 9 号	
推進設備工(低耐荷力圧入工工程)	2	箇所			施 10 号	
推進水替工	1	式				
ポンプ運転工 作業時排水 排水量0～40未満		日			施 11 号	
補助地盤改良工	1	式				
注入設備据付・解体工(車上) 二重管ストレーナ工法	1	現場			施 12 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット M8-7j(1) 上流部	5	本			施 13 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット M8-7i-1 下流部	5	本			施 14 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット M8-7i-1 上流部	5	本			施 15 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット M8-7h(2)-1 下流部	5	本			施 16 号	
計						

干潟地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 2 号 A代価表 】						
立坑工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング土留工及び土工 M8-7j(1)-1 φ2000	1	式				
円形覆工板 呼び径2000mm	1	箇所			C 1 号	
鋼製ケーシング土留工及び土工 M8-7i-1 φ2000	1	式				
圧入掘削積込み工 粘性土 N 5 呼び径2000mm	2.5	m			施 17 号	
圧入掘削積込み工 砂質土 N 30 呼び径2000mm	2.2	m			施 18 号	
ケーシング溶接工 呼び径2000mm	1	箇所			施 19 号	
ケーシング引上げ工 呼び径2000mm	1	箇所			施 20 号	
ケーシング撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 21 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 10.0km以下 DID区間無 作業損耗費(良好)含む	15	m3			P 1 号	
建設発生土処分	15	m3				
埋戻 改良土	1	m3			施 22 号	
流動化処理土 昼間搬入	6	m3				

干潟地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 2 号 A代価表 】 (続 き)						
立坑工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スクラップ 鉄屑 特級A(H1)	-0.6	t				
底盤コンクリート 呼び径2000mm 厚さ1.0m	1	箇所			C 2 号	
圧入掘削設備	1	箇所			C 3 号	
鋼製ケーシング存置	4	m			C 4 号	
仮設ケーシング損料	1	式			C 5 号	
立坑排水	1	箇所			C 6 号	
排水運搬処理 呼び径2000mm	1	箇所			C 7 号	
円形覆工板 呼び径2000mm	1	箇所			C 8 号	
鋼製ケーシング土留工及び土工 M8-7h(2)-1 φ1500	1	式				
圧入掘削積込み工 粘性土 N 5 呼び径1500mm	2.3	m			施 23 号	
圧入掘削積込み工 砂質土 N 30 呼び径1500mm	2.2	m			施 24 号	
ケーシング溶接工 呼び径1500mm	1	箇所			施 25 号	

干潟地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 2 号 A代価表 】 (続 き)						
立坑工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ケーシング引上げ工						
呼び径1500mm	1	箇所			施 26 号	
ケーシング撤去工						
呼び径1500mm	1	箇所			施 27 号	
土砂等運搬						
標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂	8	m3			P 1 号	
10.0km以下 DID区間無 雑損耗費(良好)含む						
建設発生土処分	8	m3				
埋戻						
改良土	0.7	m3			施 22 号	
流動化処理土						
昼間搬入	2	m3				
スラップ						
鉄屑 特級A(H1)	-0.4	t				
底盤コンクリート						
呼び径1500mm 厚さ1.0m	1	箇所			C 9 号	
圧入掘削設備	1	箇所			C 10 号	
鋼製ケーシング存置	3.8	m			C 11 号	
仮設ケーシング損料	1	式			C 12 号	
立坑排水	1	箇所			C 6 号	

干潟地内污水枝線 8 工区築造工事

【 第 2 号 A代価表 】 (続 き)						
立坑工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水運搬処理 呼び径1500mm	1	箇所			C 13 号	
円形覆工板 呼び径1500mm	1	箇所			C 14 号	
計						

干潟地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 3 号 A代価表 】 管きょ工 管径200mm						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土工	1	式				
機械掘削工(バックホウ) ｸｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	785	m3			施 28 号	
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留無し 障害無し	204	m3			P 2 号	
機械投入埋戻工(バックホウ) ｸｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 改良土	379	m3			施 29 号	
機械投入埋戻工(バックホウ) ｸｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 流用土	130	m3			施 30 号	
埋戻 改良土	105	m3			施 22 号	
土砂等運搬 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾁ損耗費(良好)含む	130	m3			P 3 号	
発生土運搬工(10t積級、機械積み込み) 運搬距離9.6km BHｸｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 DID区間なし	654	m3			施 31 号	
土砂等運搬 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 10.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾁ損耗費(良好)含む	204	m3			P 1 号	
建設発生土処分	859	m3				
管布設工	1	式				
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200mm 施工規模20m以上 時間制約無 夜間作業無	550	m			施 7 号	

干潟地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 3 号 A代価表 】 (続 き)						
管きょ工 管径200mm 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
マンホール用可とう継手 (ゴム製) 塩ビ管用 200	28	個				
管基礎工	1	式				
砂基礎工 (機械施工) 土質区分 : 砂質土	230	m3			施 32 号	
管路土留工	1	式				
アルミ矢板建込工 (両側分) 掘削深 2.0m 以下 BHｸｰﾗｰ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	148.5	m			施 33 号	
アルミ矢板建込工 (両側分) 掘削深 2.5m 以下 BHｸｰﾗｰ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	171.5	m			施 34 号	
アルミ矢板建込工 (両側分) 掘削深 3.0m 以下 BHｸｰﾗｰ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	47.3	m			施 35 号	
アルミ矢板建込工 (両側分) 掘削深 3.5m 以下 BHｸｰﾗｰ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	33	m			施 36 号	
アルミ矢板引抜工 (両側分) 掘削深 2.0m 以下 BHｸｰﾗｰ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	148.5	m			施 37 号	
アルミ矢板引抜工 (両側分) 掘削深 2.5m 以下 BHｸｰﾗｰ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	171.5	m			施 38 号	
アルミ矢板引抜工 (両側分) 掘削深 3.0m 以下 BHｸｰﾗｰ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	47.3	m			施 39 号	
アルミ矢板引抜工 (両側分) 掘削深 3.5m 以下 BHｸｰﾗｰ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	33	m			施 40 号	

干潟地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 3 号 A代価表 】 (続 き) 管きょ工 管径200mm 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下 水圧式ハイツポット	148.5	m			施 41 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下 水圧式ハイツポット	251.8	m			施 42 号	
賃料 アルミ矢板、支保工	1	式				
計						

干潟地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 4 号 A代価表 】 マンホール工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール工	1	式				
組立 1 号マンホール工	1	式				
組立 1 号マンホール材料費	1	式			単 1 号	
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下 施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無	10	箇所			施 43 号	
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m超～4m以下 施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無	2	箇所			施 44 号	
底部工(組立式) 一式 インバート付底塊なし	10	箇所			施 45 号	
底部工(組立式) インバートのみ インバート付底塊なし	2	箇所			施 46 号	
底部調整工	1	箇所			施 47 号	
削孔代 200用 1号 種(塩ビ管用)	20	箇所				
副管工	1	式				
内副管取付工 段差 1.0m未満 硬質塩化ビニル管 呼び径100以上300mm以下	3	箇所			施 48 号	
内副管取付工 段差 1.5m以上～2.0m未満 硬質塩化ビニル管 呼び径100以上300mm以下	2	箇所			施 49 号	

干潟地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 4 号 A代価表 】 (続 き)						
マンホール工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
内副管取付工 段差 2.0m以上～2.5m未満 硬質塩化ビニル管 呼び径100以上300mm以下	1	箇所			施 50 号	
硬質塩化ビニル管(プレキャスト直管) VU φ150mm	6.1	m				
貼付型内副管マンホール継手(2号) φ200-150	1	個				
貼付型内副管マンホール継手(1号) φ200-150	5	個				
カラー継手(接着) φ150mm	6	個				
塩ビ管用90° 曲管(副管用) φ150mm	6	本				
内副管用支持金具 φ150	9	個				
小型マンホール工	1	式				
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置有(手間のみ)	11	箇所			施 51 号	
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置有(手間のみ)	3	箇所			施 52 号	
小都市型小口径マンホール用防護蓋 φ300用 かぎ付 台座込 G4 T-14	14	枚				
計						

干潟地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 5 号 A代価表 】							1 式 当り
取付管工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路土工 取付管	1	式					
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留無し 障害無し	48	m3			P 2 号		
埋戻 改良土	23	m3			施 22 号		
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 10.0km以下 DID区間無 大作損耗費(良好)含む	48	m3			P 1 号		
建設発生土処分	48	m3					
管布設工 取付管	1	式					
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3m未満 施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業無	24	箇所			施 53 号		
管基礎工 取付管	1	式					
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂質土	12	m3			施 32 号		
計							

干潟地内污水枝線 8 工区築造工事

【 第 6 号 A代価表 】

付帯工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装撤去工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1,020	m			P 4 号	
舗装版切断汚泥 運搬費 昼間 運搬距離 5～10km	6	m3				
舗装版切断汚泥 処分費	6	m3				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	480	m2			P 5 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	19	m3			P 6 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	19	m3				
舗装仮復旧工	1	式				
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40	470	m2			P 7 号	
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚110mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25	476	m2			P 8 号	
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25	113	m2			P 9 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m未満 フライムコート 締固密度2.35	479	m2			P 10 号	

干潟地内污水枝線 8 工区築造工事

【 第 6 号 A代価表 】

(続 き)

付帯工

1 式 当り

[illegible]

干潟地内污水枝線 8 工区築造工事

【 第 7 号 A代価表 】							1 式 当り
安全費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通誘導警備員B		人					
計							
				</			

干潟地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 1 号 C代価表 】						
円形覆工板 呼び径2000mm					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板設置工 呼び径2000mm	1	箇所			施 72 号	
円形覆工板撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 73 号	
円形覆工板開閉工 呼び径2000mm	11	回			施 74 号	
円形覆工板賃料等 呼び径2000mm	1	式			施 75 号	
計						
単位当たり						

干潟地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 2 号 C代価表 】						
底盤コンクリート 呼び径2000mm 厚さ1.0m					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
底盤コンクリート打設工	3.1	m3			施 79 号	
計						
単位当たり						

干潟地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 3 号 C代価表 】						
圧入掘削設備						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械設置撤去工 呼び径2000mm	1	回			施 80 号	
計						
単位当たり						

干潟地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 4 号 C代価表 】						
鋼製ケーシング存置						
4 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先 呼び径2000mm用 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径2000mm	4	m				
計						
単位当たり						

干潟地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 5 号 C代価表 】 仮設ケーシング損料 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料 呼び径2000mm	1	式				
計						
単位当たり						

干潟地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 6 号 C代価表 】

立坑排水

1 箇所 当り

[illegible]

干潟地内污水枝線 8 工区築造工事

【 第 7 号 C代価表 】 排水運搬処理 呼び径2000mm 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処理工	1	箇所			施 82 号	
泥水処分工 H1 7.0m	1 2	m3			施 83 号	
処理・処分費用 中間処理 昼間 汚泥（スライム）	1 2	m3				
計						
単位当たり						

干潟地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 8 号 C代価表 】 円形覆工板 呼び径2000mm 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板設置工 呼び径2000mm	1	箇所			施 72 号	
円形覆工板撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 73 号	
円形覆工板開閉工 呼び径2000mm	11	回			施 74 号	
円形覆工板賃料等 呼び径2000mm	1	式			施 84 号	
計						
単位当たり						

干潟地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 9 号 C代価表 】						
底盤コンクリート 呼び径1500mm 厚さ1.0m					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
底盤コンクリート打設工	1.8	m3			施 79 号	
計						
単位当たり						

干潟地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 10 号 C代価表 】 圧入掘削設備 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械設置撤去工 呼び径1500mm	1	回			施 86 号	
計						
単位当たり						

干潟地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 11 号 C代価表 】 鋼製ケーシング存置 3.8 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先 呼び径1500mm用 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径1500mm	38	m				
計						
単位当たり						

干潟地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 12 号 C代価表 】 仮設ケーシング損料 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料 呼び径1500mm	1	式				
計						
単位当たり						

干潟地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 13 号 C代価表 】 排水運搬処理 呼び径1500mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処理工	1	箇所			施 82 号	
泥水処分工 H1 7.0m	0.7	m3			施 83 号	
処理・処分費用 中間処理 昼間 汚泥（スライム）	0.7	m3				
計						
単位当たり						

干潟地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 14 号 C代価表 】						
円形覆工板 呼び径1500mm					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板設置工 呼び径1500mm	1	箇所			施 87 号	
円形覆工板撤去工 呼び径1500mm	1	箇所			施 88 号	
円形覆工板開閉工 呼び径1500mm	3	回			施 89 号	
円形覆工板賃料等 呼び径1500mm	1	式			施 90 号	
計						
単位当たり						

干潟地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 1 号 単価表 】

組立 1 号マンホール材料費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール 1 号 底版 有効高130	12	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900×600	2	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900×1200	3	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900×1500	5	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900×1800	2	個				
組立マンホール 1 号 直壁 900×600	1	個				
組立マンホール 1 号 直壁 900×1200	2	個				
組立マンホール 1 号 斜壁 600×900×300	4	個				
組立マンホール 1 号 斜壁 600×900×450	6	個				
組立マンホール 1 号 斜壁 600×900×600	2	個				
マンホール 調整リング 600×100	17	個				
マンホール 調整リング 600×150	2	個				

干潟地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 1 号 単価表 】 (続 き)						
組立 1 号マンホール材料費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
無収縮モルタル 12.5Kg	7	袋				
無収縮モルタル 25.0Kg	12	袋				
人孔鉄蓋 (受け枠共) 600 T-14 浮上防止型 かぎ付	12	組				
計						
単位当たり						