

令和 7 年度 工 事 設 計 書

工 事 名 光行地内污水枝線 7 工区築造工事

工 事 箇 所 小郡市 光行地内

工 事 概 要

開削延長（呼び径200mm）	L=485.7m
1 号人孔（組立式）	N=6箇所
小口径人孔	N=11箇所
取付管	N=17箇所
付帯工	N=1式

小 郡 市

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
下水道工事 (2) 01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下水道工事 (2) 01						
管きょ工 管径200mm	1	式				
マンホール工	1	式			A 1 号	
取付管工 管径150mm	1	式			A 2 号	
付帯工	1	式			A 3 号	
安全費 交通誘導員	1	式			A 4 号	
直接工事費計	1	式			A 5 号	
共通仮設費計						
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬(1 車 1 回) 往復 製品長12m以内 片道運搬距離9.9km 割増なし	2 5	t			施 29 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	2 5	t			施 30 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
事業損失防止施設費						
	1	式				
事前家屋調査 外部調査 1面	5	棟				
事前家屋調査 家屋外部・外構調査 1面	6	棟				
役務費						
	1	式				
土地借上料 借上3ヶ月 宅地見込地・農地と同等 借上面積100m2	1	式			施 31 号	
共通仮設費(率化)						
	1	式				
共通仮設費率分						
	1	式				
純工事費						
	1	式				
現場管理費						
	1	式				
工事原価						
	1	式				
一般管理費等						
	1	式				
工事価格						
	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消費税等相当額	1	式				
合計						

光行地内汚水枝線 7 工区築造工事

【 第 1 号 A代価表 】 管きょ工 管径200mm 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管きょ工（開削）	1	式				
管路掘削	1	式				
機械掘削工(バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	648	m3			施 1 号	
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留無し 障害無し	162	m3			P 1 号	
管路埋戻	1	式				
機械投入埋戻工(バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 改良土	314	m3			施 2 号	
機械投入埋戻工（バックホウ） ｸﾛｰﾗ型0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 流用土	85	m3			単 1 号	
埋戻工 改良土 W1 < 1m	83	m3			単 2 号	
発生土処理	1	式				
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離9.6km BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 DID区間なし	562	m3			施 3 号	
発生土運搬工(10t積級、機械積込み)流用土 運搬距離4km BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 DID区間なし	85	m3			施 4 号	
土砂等運搬 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 10.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	162	m3			P 2 号	

光行地内污水枝線 7 工区築造工事

【 第 1 号 A代価表 】 (続 き)						
管きょ工 管径200mm 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設発生土処分	724	m3				
管布設工	1	式				
硬質塩化ビニル管	1	式				
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200mm 施工規模20m以上 時間制約無 夜間作業無	476.1	m			施 5 号	
継手類	1	式				
マンホール用可とう継手（ゴム製） 塩ビ管用 200	15	個				
管基礎工	1	式				
砂基礎工 管上10cm土留	155.3	m			単 3 号	
砂基礎工 管上30cm土留	193.8	m			単 4 号	
砂基礎工 管上10cm素掘	127	m			単 5 号	
管路土留工	1	式				
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BHｸﾗｰ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	129	m			施 6 号	

光行地内汚水枝線 7 工区築造工事

【 第 1 号 A代価表 】 (続 き)						
管きょ工 管径200mm 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BHｸｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	148.2	m			施 7 号	
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.0m以下 BHｸｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	78.5	m			施 8 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BHｸｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	129	m			施 9 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BHｸｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	148.2	m			施 10 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.0m以下 BHｸｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	78.5	m			施 11 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下 水圧式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ	129	m			施 12 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下 水圧式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄ	226.7	m			施 13 号	
賃料 アルミ矢板、支保工	1	式				
計						

光行地内汚水枝線 7 工区築造工事

【 第 2 号 A代価表 】							1 式 当り
マンホール工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
組立マンホール工	1	式					
組立 1 号マンホール	1	式					
1号組立マンホール材料費	1	式			単 6 号		
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下 施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無	6	箇所			施 14 号		
底部工(組立式) 基礎碎石 + インバート インバート付底塊なし	6	箇所			施 15 号		
底部工(組立式) インバートのみ インバート付底塊なし	1	箇所			施 16 号		
削孔代 200用 1号 種 (塩ビ管用)	9	箇所					
削孔代 150用 1号 種 (塩ビ管用)	1	箇所					
副管	1	式					
内副管取付工 段差 1.0m未満 硬質塩化ビニル管 呼び径100以上300mm以下	2	箇所			施 17 号		
内副管取付工 段差 1.5m以上 ~ 2.0m未満 硬質塩化ビニル管 呼び径100以上300mm以下	1	箇所			施 18 号		
貼付型内副管マンホール継手 (1号) Φ200-150	3	個					

光行地内汚水枝線 7 工区築造工事

【 第 2 号 A代価表 】 (続 き)						
マンホール工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニール管(プレキャスト直管) VU φ150mm	1.66	m				
カラー継手(接着) φ150mm	3	個				
塩ビ管用90° 曲管 (副管用) φ150mm	3	本				
内副管用支持金具 Φ150	4	個				
小型マンホール工	1	式				
小型マンホール工 塩化ビニル製	1	式				
小都市型小口径マンホール用防護蓋 φ300用 かぎ付 台座込 G4 T-14	11	枚				
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置有(手間のみ)	8	箇所			施 19 号	
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置有(手間のみ)	2	箇所			施 20 号	
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 径300mm 起点落差形式 防護蓋設置有(手間のみ)	1	箇所			施 21 号	
計						

光行地内污水枝線 7 工区築造工事

【 第 3 号 A代価表 】 取付管工 管径150mm 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土工 取付管	1	式				
管路掘削	1	式				
床掘り 土砂 土留無し 障害無し	21	m3			P 3 号	
機械掘削工(バックホウ) 加-ラ型 0.45m3 クレーン付	5	m3			施 1 号	
管路埋戻	1	式				
埋戻工 改良土	12	m3			単 7 号	
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂	7	m3			施 22 号	
発生土処理	1	式				
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離9.6km BH加-ラ型 0.45m3 クレーン付 DID区間なし	5	m3			施 3 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 10.0km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	21	m3			P 2 号	
建設発生土処分	26	m3				
取付管布設工	1	式				

光行地内汚水枝線 7 工区築造工事

【 第 3 号 A代価表 】

(続 き)

取付管工 管径150mm

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3m未満 施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業無	8	箇所			施 23 号	
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3～5m未満 施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業無	9	箇所			施 24 号	
マンホール用可とう継手（ゴム製） 塩ビ管用 150	1	個				
管路土留工	1	式				
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BH加-ラ型 0.45m3 クレーン付	7.5	m			施 7 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BH加-ラ型 0.45m3 クレーン付	7.5	m			施 10 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下 水圧式ハコ型枠	7.5	m			施 25 号	
賃料 アルミ矢板、支保工	1	式				
計						

光行地内污水枝線 7 工区築造工事

【 第 4 号 A代価表 】 付帯工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版撤去工	1	式					
舗装版切断工	1	式					
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1,060	m			P 4 号		
舗装版破碎工	1	式					
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	2,230	m2			P 5 号		
殻運搬処理	1	式					
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 11.5km以下 DID区間無 夕作損耗費(良好)含む	85	m3			P 6 号		
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	85	m3					
舗装版切断污泥 運搬費 昼間 運搬距離 5～10km	7	m3					
舗装版切断污泥 処分費	7	m3					
舗装復旧工	1	式					
下層路盤工	1	式					

光行地内污水枝線 7 工区築造工事

【 第 4 号 A代価表 】 (続 き)						
付帯工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(車道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クマツヤン RC-40	481	m2			P 7 号	
上層路盤工	1	式				
上層路盤(車道部) 全仕上り厚110mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-25	484	m2			P 8 号	
不陸整正工	1	式				
不陸整正 17mm以上21mm未満 再生粒度調整碎石 RM25	1,750	m2			P 9 号	
表層工	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アソコ(13) 【仮復旧】 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35	488	m2			P 10 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アソコ(13) 【本復旧】 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	1,320	m2			P 11 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アソコ(13) 【本復旧】 平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35	428	m2			P 12 号	
計						

光行地内污水枝線 7 工区築造工事

【 第 5 号 A代価表 】 安全費 交通誘導員1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人				
計						

光行地内汚水枝線 7 工区築造工事

【 第 1 号 単価表 】						
機械投入埋戻工（バックホウ） クローラ型0.45m3 クレーン付 （流用土 ， ）						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.45m3 クレーン付 土質区分:砂質土 流用土	1	m3			施 26 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3			P 14 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む 計	1	m3			P 15 号	
単位当たり						

光行地内污水枝線 7 工区築造工事

【 第 2 号 単価表 】						
埋戻工 改良土 W1 < 1m					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3			P 16 号	
改良土 地山状態	1 2	m3				
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線 7 工区築造工事

【 第 3 号 単価表 】						
砂基礎工 管上10cm土留						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂	0.34	m3			施 22 号	
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線 7 工区築造工事

【 第 4 号 単価表 】						
砂基礎工 管上30cm土留						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂	0.52	m3			施 22 号	
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線 7 工区築造工事

【 第 5 号 単価表 】 砂基礎工 管上10cm素掘 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂	0.31	m3			施 22 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線 7 工区築造工事

【 第 6 号 単価表 】 1号組立マンホール材料費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人孔鉄蓋（受け枠共） 600 T-14 浮上防止型 かぎ付	6	組				
無収縮モルタル 12.5Kg	5	袋				
無収縮モルタル 25.0Kg	6	袋				
マンホール 調整リング 600 × 100	3	個				
マンホール 調整リング 600 × 150	3	個				
組立マンホール 1 号 斜壁 600 × 900 × 300	1	個				
組立マンホール 1 号 斜壁 600 × 900 × 450	5	個				
組立マンホール 1 号 直壁 900 × 600	1	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900 × 600	1	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900 × 900	1	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900 × 1200	1	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900 × 1800	3	個				

【 第 6 号 単価表 】 (続 き)						
1号組立マンホール材料費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール 1 号 底版 有効高130	6	個				
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線 7 工区築造工事

【 第 7 号 単価表 】						
埋戻工 改良土						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し	1	m3			P 18 号	
改良土 地山状態	1 2	m3				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線 7 工区築造工事

【 第 1 号 施工単価表 】 機械掘削工(バックホウ) ｸｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付) ｸｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9 t 吊 排対型:1次基準 損料補正なし		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線 7 工区築造工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
機械投入埋戻工(バックホウ) 加-ラ型 0.45m3 クレーン付 (改良土 ,)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
改良土 地山状態	120	m3				
バックホウ運転(クレーン機能付) 加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9 t 吊 排対型:1次基準 損料補正なし		時間				
タンバ締固め	100	m3			P 13 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線7工区築造工事

【 第 3 号 施工单価表 】

発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離9.6km

100 m3 当り

(BHクロー型 0.45m3 クレーン付, DID区間なし)

[illegible]

光行地内污水枝線 7 工区築造工事

【 第 4 号 施工单価表 】

発生土運搬工(10t積級、機械積込み)流用土 運搬距離4km

100 m3 当り

(BHクロー型 0.45m3 クレーン付, DID区間なし)

[illegible]

光行地内汚水枝線 7 工区築造工事

【 第 5 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200mm						
(施工規模20m以上 ,時間制約無 夜間作業無)						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管設置 呼び径 2 0 0 mm	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線 7 工区築造工事

【 第 6 号 施工単価表 】 アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下 (BHｸﾗｰ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付,) 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(ｸﾚｰﾝ機能付) ｸﾗｰ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9 t 吊 排対型:1次基準 損料補正なし		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線 7 工区築造工事

【 第 7 号 施工単価表 】						
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下						
(BHｸﾗｰ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付,)						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(ｸﾚｰﾝ機能付)		時間				
ｸﾗｰ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9 t 吊						
排対型:1次基準 損料補正なし						
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線 7 工区築造工事

【 第 8 号 施工単価表 】						
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.0m以下						
(BHｸﾗｰ型 0.45m3 ｸﾚﾝ付,)						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(ｸﾚｰﾝ機能付) ｸﾗｰ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9 t 吊 排対型:1次基準 損料補正なし		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線 7 工区築造工事

【 第 9 号 施工単価表 】						
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下						
(BHｸﾗｰ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付,)						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(ｸﾚｰﾝ機能付) ｸﾗｰ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9 t 吊 排対型:1次基準 損料補正なし		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線 7 工区築造工事

【 第 10 号 施工単価表 】						
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下						
(BHｸﾗｰ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付,)						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(ｸﾚｰﾝ機能付) ｸﾗｰ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9 t 吊 排対型:1次基準 損料補正なし		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線 7 工区築造工事

【 第 11 号 施工単価表 】						
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.0m以下						
(BHｸﾗｰ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付,)						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(ｸﾚｰﾝ機能付) ｸﾗｰ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9 t 吊 排対型:1次基準 損料補正なし		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線 7 工区築造工事

【 第 12 号 施工単価表 】						
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下						
(水压式ハ工機ト ,)						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
設置		人				
特殊作業員						
設置		人				
普通作業員						
設置		人				
土木一般世話役						
撤去		人				
特殊作業員						
撤去		人				
普通作業員						
撤去		人				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線 7 工区築造工事

【 第 13 号 施工単価表 】						
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下						
(水压式ハ工機ト ,)						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
設置		人				
特殊作業員						
設置		人				
普通作業員						
設置		人				
土木一般世話役						
撤去		人				
特殊作業員						
撤去		人				
普通作業員						
撤去		人				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線 7 工区築造工事

【 第 14 号 施工単価表 】						
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下						
(施工規模4箇所以上 ,時間制約無 夜間作業無)						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール設置工 1号 内径900mm マンホール深さ3m以下	1	箇所				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線 7 工区築造工事

【 第 15 号 施工単価表 】						
底部工(組立式) 基礎碎石 + インパート						
(インパート付底塊なし ,)						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再生クラッシャー RC40	0.228	m3				
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40高炉W/C60% 一般養生	0.18	m3			P 17 号	
モルタル上塗工(配合1:3)(マンホール用) 抹外厚さ20mm	0.84	m2			施 27 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線 7 工区築造工事

【 第 16 号 施工単価表 】						
底部工(組立式) インバートのみ						
(インバート付底塊なし ,)						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40高炉W/C60% 一般養生	0.18	m3			P 17 号	
モルタル上塗工(配合1:3)(マンホール用) モルタル厚さ20mm	0.84	m2			施 27 号	
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線 7 工区築造工事

【 第 17 号 施工単価表 】						
内副管取付工 段差 1.0m未満						
(硬質塩化ビニル管 ,呼び径100以上300mm以下)						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (丸め)		人				
計	1	式				
単位当たり						

光行地内污水枝線 7 工区築造工事

【 第 18 号 施工単価表 】						
内副管取付工 段差 1.5m以上～2.0m未満						
(硬質塩化ビニル管 ,呼び径100以上300mm以下)						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (丸め)		人				
計	1	式				
単位当たり						

光行地内污水枝線 7 工区築造工事

【 第 19 号 施工単価表 】						
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 (径300mm 起点中間形式 ,防護蓋設置有(手間のみ))						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型マンホール工(塩化ビニル製) 起点中間形式MH深2m以下管150mm・200mm	1	箇所				
鋳鉄製防護蓋設置費 [手間のみ] 小型マンホール (塩化ビニル製)	1	箇所				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線 7 工区築造工事

【 第 20 号 施工単価表 】						
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 (径300mm 起点中間形式 ,防護蓋設置有(手間のみ))						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型マンホール工(塩化ビニル製) 起点中間形式MH深2m超3.5m以下管150・200mm	1	箇所				
鋳鉄製防護蓋設置費 [手間のみ] 小型マンホール (塩化ビニル製)	1	箇所				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線 7 工区築造工事

【 第 21 号 施工単価表 】						
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 (径300mm 起点落差形式 ,防護蓋設置有(手間のみ))						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型マンホール工(塩化ビニル製) 起点中間形式MH深2m以下管150mm・200mm	1	箇所				
小型マンホール工(塩化ビニル製) 起点落差形式MH深2m以下 管150mm・200mm	1	箇所				
鋳鉄製防護蓋設置費〔手間のみ〕 小型マンホール(塩化ビニル製)	1	箇所				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線 7 工区築造工事

【 第 22 号 施工単価表 】						
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再生砂	1.2	m3				
砂基礎設置 機械施工 施工規模10m3以上 時間制約無 夜間作業無	1	m3			施 28 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線 7 工区築造工事

【 第 23 号 施工単価表 】						
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3m未満						
(施工規模5箇所以上 ,時間制約無 夜間作業無)						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工 管径 1 5 0	1	箇所				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線 7 工区築造工事

【 第 24 号 施工単価表 】						
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3～5m未満						
(施工規模5箇所以上 ,時間制約無 夜間作業無)						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工 管径 1 5 0	1	箇所				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線 7 工区築造工事

【 第 25 号 施工単価表 】						
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下						
(水压式ハコブ工 ,)						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
設置		人				
特殊作業員						
設置		人				
普通作業員						
設置		人				
土木一般世話役						
撤去		人				
特殊作業員						
撤去		人				
普通作業員						
撤去		人				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線 7 工区築造工事

【 第 26 号 施工単価表 】						
機械投入埋戻工(バックホウ) 加-ラ型 0.45m3 クレーン付 土質区分:砂質土 (流用土 ,)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
流用土	120	m3				
バックホウ運転(クレーン機能付) 加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9 t 吊 排対型:1次基準 損料補正なし		時間				
タンバ締固め	100	m3			P 13 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線 7 工区築造工事

【 第 27 号 施工単価表 】 モルタル上塗り(配合1:3)(マホ-ル用) 10mm厚さ20mm1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
左官		人				
普通作業員		人				
モルタル練 高炉	0.02	m3			P 19 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線 7 工区築造工事

【 第 28 号 施工単価表 】						
砂基礎設置 機械施工						
(施工規模10m3以上 ,時間制約無 夜間作業無)						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎設置 機械施工	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線 7 工区築造工事

【 第 29 号 施工単価表 】						
仮設材等の運搬(1 車 1 回) 往復 製品長12m以内 片道運搬距離9.9km						
(割増なし ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック運賃	1	t				
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線 7 工区築造工事

【 第 30 号 施工単価表 】 仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	1	t				
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線7工区築造工事

【 第 31 号 施工单価表 】

土地借上料 借上3ヶ月 宅地見込地・農地と同等

(借上面積100m2 ,)

1 式 当り

[illegible]