

令和7年度
工事設計書

工事名
内畑堤・野口(小)堤土砂撤去工事

工事箇所
小郡市 寺福童・大原 地内

工事概要
内畑堤
地盤改良工 A=963m²
堆積土掘削・処分 V=347m³
野口(小)堤
地盤改良工 A=5,085m²
堆積土掘削・処分 V=1,760m³

小 郡 市

内畑堤・野口(小)堤土砂撤去工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
その他土木工事(2)01	1	式				
内畑堤	1	式			明 1 号	
野口 (小) 堤	1	式			明 2 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
準備費	1	式				
内畑堤	1	式			明 3 号	
野口(小)堤	1	式			明 4 号	
技術管理費	1	式				
環境庁告示第46号溶出試験 六価クロム(直接人件費、直接経費、諸経費含)	2	検体				
共通仮設費(率化)	1	式				

内畑堤・野口(小)堤土砂撤去工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				

内畑堤・野口(小)堤土砂撤去工事

【 第 1 号 明細書 】 内畑堤 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土工	1	式			A 1 号	
仮設工	1	式			A 2 号	
安全費	1	式			A 3 号	
計						

内畑堤・野口(小)堤土砂撤去工事

【 第 2 号 明細書 】 野口 (小) 堤 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土工	1	式			A 4 号	
仮設工	1	式			A 5 号	
計						

内畑堤・野口(小)堤土砂撤去工事

【 第 3 号 明細書 】 内畑堤 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人力刈払(草刈機) 草類	0.05	ha			施 9 号	
人力刈払後の集積	5.4	a			施 10 号	
運搬(堤防除草) DID区間有り ダンプトラック 2t積級 梱包無し 運搬距離10.0km以下 タイヤ損耗費(良好)含む	0.54	千m2			P 6 号	
刈草処分	540	kg				
計						

内畑堤・野口(小)堤土砂撤去工事

【 第 4 号 明細書 】						
野口(小)堤						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人力刈払(草刈機) 草類	0.39	ha			施 9 号	
人力刈払後の集積	39.4	a			施 10 号	
運搬(堤防除草) DID区間無し ダンプトラック 2t積級 梱包無し 運搬距離7.5km以下 タイヤ損耗費(良好)含む	3.94	千m2			P 7 号	
刈草処分	3,940	kg				
計						

内畑堤・野口(小)堤土砂撤去工事

【 第 1 号 A代価表 】 土工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
地盤改良工 浅層改良	963	m2			施 1 号	
セメント系固化材 一般軟弱土用フルン	18	t				
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	347	m3			P 1 号	
ダンプトラック運搬 運搬距離0.5km DID区間有り	347	m3			施 2 号	
第4種建設発生土（草混じり）	347	m3				
計						

内畑堤・野口(小)堤土砂撤去工事

【 第 3 号 A代価表 】						
安全費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B		人				
計						

内畑堤・野口(小)堤土砂撤去工事

【 第 4 号 A代価表 】 土工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
地盤改良工 浅層改良	5,085	m2			施 1 号	
セメント系固化材 高有機質土用	290	t				
バックホウ(超ロングアーム仕様)掘削積込	1,760	m3			施 3 号	
ダンプトラック運搬(標準以外) 4t積級 バックホウ山積0.45(平積0.35) 運搬距離3.5km 土砂 DID区間無し	1,760	m3			施 4 号	
第4種建設発生土 (草混じり)	1,760	m3				
計						

内畑堤・野口(小)堤土砂撤去工事

【 第 5 号 A代価表 】 仮設工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設道路 (1号・2号・6号)	1	式			B 2 号	
仮設道路 (3号・4号・5号)	1	式			B 3 号	
仮設排水管 据付 波状管及び網状管 200～400mm 継手材料費要 計	7	m			P 2 号	

内畑堤・野口(小)堤土砂撤去工事

【 第 2 号 B代価表 】 仮設道路（1号・2号・6号） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設盛土（山ずり）	454	m3			単 1 号	
整地（敷均し）	55	m3			単 2 号	
地盤改良工（仮設道路基礎）	38	m2			施 8 号	
セメント系固化材 高有機質土用	69	t				
計						
単位当たり						

内畑堤・野口(小)堤土砂撤去工事

【 第 1 号 単価表 】						
仮設盛土（山ずり）					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	10	m3			P 3 号	
山ずり 0～300mm内外[地山状態]	11	m3				
計						
単位当たり						

内畑堤・野口(小)堤土砂撤去工事

【 第 2 号 単価表 】						
整地（敷均し）						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
整地 敷均し(ル-ズ) 標準(10,000m3未満) 障害無し	10	m3			P 4 号	
再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	10	m3				
計						
単位当たり						