

令和7年度 工事設計書

工事名 道路維持補修工事

工事箇所 小郡市 下鶴 地内

工事概要
工事延長 L=56.7m
自由勾配側溝 L=56.5m
L型擁壁 L=52.0m
表層工 A=243.0m²
不陸整正工 A=122.9m²

小 郡 市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事01	1	式				
土工	1	式			A 1 号	
排水工	1	式			A 2 号	
擁壁工	1	式			A 3 号	
舗装工	1	式			A 4 号	
交通安全施設工	1	式			A 5 号	
撤去工	1	式			A 6 号	
安全費	1	式			A 7 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

道路維持補修工事

【 第 1 号 A代価表 】 土工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留無し 障害無し	127	m3			P 1 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 10.0km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	103	m3			P 2 号	
建設発生土処分	103	m3				
埋戻 (流用土)	23	m3			単 1 号	
埋戻 (改良土)	63	m3			単 2 号	
埋戻(RM25)	12	m3			単 3 号	
埋戻(RC40)	19	m3			単 4 号	
計						
単位当たり						

道路維持補修工事

【 第 2 号 A代価表 】 排水工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自由勾配側溝 土留 300×600	56	m			B 1 号	
計						
単位当たり						

道路維持補修工事

【 第 3 号 A代価表 】 擁壁工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下 基礎碎石有り 均しコンクリート有り 計	52	m			P 3 号	
単位当たり						

道路維持補修工事

【 第 4 号 A代価表 】 舗装工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度75% (13) 平均幅員3.0m超 フライムコート 締固密度2.35	243	m2			P 4 号	
不陸整正 17mm以上21mm未満 再生粒度調整碎石 RM25	122	m2			P 5 号	
計						
単位当たり						

道路維持補修工事

【 第 5 号 A代価表 】 交通安全施設工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路付属物撤去工(視線誘導標) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 施工規模10本未満 時間制約無 夜間作業無	2	本			施 1 号	
視線誘導標設置 片面φ300 曲支柱	2	本				
計						
単位当たり						

道路維持補修工事

【 第 6 号 A代価表 】 撤去工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	11	m			P 6 号	
舗装版切断汚泥 運搬費 昼間 運搬距離 5～10km	1	m3				
舗装版切断汚泥 処分費	1	m3				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	151	m2			P 7 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 10.5km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	6	m3			P 8 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	6	m3				
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	4	m3			施 2 号	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 10.9km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	4	m3			P 9 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(有筋) (積算単価)久留米県土管内	4	m3				
計						
単位当たり						

道路維持補修工事

【 第 7 号 A代価表 】						
安全費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B		人日			施 3 号	
計						
単位当たり						

道路維持補修工事

【 第 1 号 B代価表 】 自由勾配側溝 土留 300×600 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			施 4 号	
蓋版据付け 自由勾配 普通型300用L=500 昼間 時間制約無	9	枚			施 5 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			施 6 号	
計						
単位当たり						